



**Comune di Giaveno**  
Provincia di Torino

pag. 1

# STIMA INCIDENZA MANODOPERA

**OGGETTO:**

RESTAURO CONSERVATIVO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  
CST IN VIA MARIA AUSILIATRICE 63-GIAVENO (TO)  
CUP: D64H24000600002

**COMMITTENTE:**

Comune di Giaveno

Data, 12/02/2026

**IL TECNICO**

Dott.Ing. Raniero Cosattini

  


Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>LAVORI A CORPO</b>					
1	Voce riservata!!!  SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 01.P01.A20. 005	Operaio qualificato Ore normali  SOMMANO h	60,00	37,53	2'251,80	2'251,80	100,000
3 01.P01.A30. 005	Operaio comune Ore normali  SOMMANO h	60,00	33,62	2'017,20	2'017,20	100,000
4 01.P24.E50.0 05	Nolo di elevatore compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'onere del manovratore A benna con argano da kg 400  SOMMANO h	56,00	6,66	372,96	0,00	
5 13.P11.B05.0 05	Nolo di autocestello con elevazione sino a 16 m compresi il consumo del carburante e del lubrificante, le prestazioni dell'autista nonché tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento;  SOMMANO h	70,00	69,62	4'873,40	2'749,08	56,410
6 28.A05.D05. 005	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... e specifico. ] Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese  SOMMANO cad	1,00	499,58	499,58	0,00	
7 28.A05.D05. 010	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... o a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ] costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo  SOMMANO cad	1,00	201,78	201,78	0,00	
8 28.A15.A10. 005	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, pulscitavole, piegaferrì, macchina per intonaco premiscela ... baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata del cantiere  SOMMANO cad	0,00	264,04	0,00	0,00	
9 28.A15.B05. 005	Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersor ... in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.  SOMMANO cad	0,00	162,13	0,00	0,00	
10 28.A20.A10. 005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese  SOMMANO cad	5,00	8,15	40,75	0,00	
11 28.A20.A10. 010	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo  SOMMANO cad	10,00	1,39	13,90	0,00	
12 28.A20.C10. 005	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna  SOMMANO cad	2,00	6,02	12,04	0,00	
13 28.A20.E05. 005	SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto alimentato a 24V, in custodia metallica verniciata, completo di lampeggiatore, provvisto di batteria in tampone della durata di 1 ora, f ... Misurato al mese o frazione per assicurare la corretta organizzazione del cantiere. per il primo mese o frazione di mese  SOMMANO cad	2,00	106,55	213,10	0,00	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			10'496,51	7'018,08	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			10'496,51	7'018,08	
14 28.A20.E05. 010	SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto alimentato a 24V, in custodia metallica verniciata, completo di lampeggiatore, provvisto di batteria in tampone della durata di 1 ora, f ... ne lavoro. Misurato al mese o frazione per assicurare la corretta organizzazione del cantiere. per ogni mese successivo.  SOMMANO cad	4,00	3,70	14,80	0,00	
15 28.A20.H05. 005	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... ario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.  SOMMANO cad	1,00	14,08	14,08	0,00	
16 NP.01	Revisione portoni metallici, con inserimento di di tamponamento e nuovi vetri  SOMMANO a.c.	1,00	7'186,54	7'186,54	0,00	
17 RP.PF1A1	F.& p.di Portafinestra un vetro in PVC con telaio (UNI EN 12608); sistema per portefinestre, con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con s ... W/m²K e Rw= c.a 38dB  Incluso scarico del nuovo, carico del vecchio, movimentazione in cantiere e trasporsto a discarica  SOMMANO m²	4,20	642,36	2'697,91	649,66	24,080
18 RP.PF2A1	F.& p.di Portafinestra due vetri in PVC con telaio (UNI EN 12608); sistema per portefinestre, con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con ... W/m²K e Rw= c.a 38dB  Incluso scarico del nuovo, carico del vecchio, movimentazione in cantiere e trasporsto a discarica  SOMMANO m²	12,59	700,15	8'814,89	1'947,42	22,092
19 RP.PF2A2	F.& p.di Portafinestra due vetri in PVC con telaio (UNI EN 12608); sistema per portefinestre, con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con ... W/m²K e Rw= c.a 38dB  Incluso scarico del nuovo, carico del vecchio, movimentazione in cantiere e trasporsto a discarica  SOMMANO m²	7,62	679,92	5'180,99	1'178,66	22,750
20 RP.PFS.PVC .1A1	F.& p.di Portafinestra USCITA DI SICUREZZA in PVC (UNI EN 12608) sistema per portefinestre, con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con s ... W/m²K e Rw= c.a 38dB  Incluso scarico del nuovo, carico del vecchio, movimentazione in cantiere e trasporsto a discarica  SOMMANO m²	5,38	837,36	4'505,00	832,18	18,472
21 RP.PFS.PVC .1A2	F.& p.di Portafinestra USCITA DI SICUREZZA in PVC (UNI EN 12608) sistema per portefinestre, con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con s ... W/m²K e Rw= c.a 38dB  Incluso scarico del nuovo, carico del vecchio, movimentazione in cantiere e trasporsto a discarica  SOMMANO m²	7,70	816,16	6'284,43	1'191,04	18,952
22 RP.PFS.PVC .2A2	F.& p.di Portafinestra USCITA DI SICUREZZA in PVC (UNI EN 12608) sistema per portefinestre, con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in acciaio e con s ... W/m²K e Rw= c.a 38dB  Incluso scarico del nuovo, carico del vecchio, movimentazione in cantiere e trasporsto a discarica  SOMMANO m²	4,59	1'107,90	5'085,26	709,98	13,962
23 RP.VE.AL.0 01	F. & p. di Persiane ad una o due ante battenti e lamelle in alluminio UNI 6060 per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, guarnizioni di battuta interna ed ... ferma persiane, con tasselli, scarico del nuovo, carico del vecchio, movimentazione in cantiere e trasporsto a discarica  SOMMANO m²	131,80	470,22	61'975,00	38'328,76	61,846
24	F.& p.di serramenti esterni in PVC con telaio (UNI EN 12608); sistema per finestre,					
	A R I P O R T A R E			112'255,41	51'855,78	



