



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

Area Lavori Pubblici - Via Ugo Scaletta n. 7
10094 GIAVENO (TO)
Tel. 011/9326461-462
e-mail: lavoripubblici@giaveno.it PEC: lavoripubblici@cert.comune.giaveno.to.it

**INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE
IDROGEOLOGICA SUL TERRITORIO COMUNALE
MEDIANTE FONDI ATO_P.M.O. 2025**

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Miglioria viabilità dissestata
Ripristino officiosità idraulica

LOTTO N. 9

Giaveno, 18/08/2025

Il Progettista
Elena Paviolo

Il RUP - Il Responsabile Area Tecnica
Arch Caligaris Paolo

SCHEDA **13_2025_GI**

Codice A.T.O.

1

STATO INTERVENTO

MO

PRIORITA'

1

Interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO

Giaveno

BACINO

Ollasio

SOGGETTO REALIZZATORE

Comune di Giaveno

Inquadramento territoriale

a) Rio Tortorello e suo affluente di sinistra nel tratto urbano nel centro abitato di Giaveno - Nel tratto interno al centro abitato m. 1350
b) Rio zona ex Manifattura
c) Rio Ollasio nel tratto urbano nel centro abitato di Giaveno - Nel tratto interno al centro abitato m. 1050
d) Torrente Sangone nel tratto urbano nel centro abitato di Pontepietra

Descrizione intervento


E' previsto un intervento di decespugliamento e taglio della vegetazione in alveo. Parte degli interventi a) e c) avvengono in area in cui l'alveo è delimitato da argini artificiali e muri: in questi tratti è necessario provvedere al taglio completo della vegetazione per permettere il regolare scorrimento delle acque.

COMPUTO METRICO

Codice E.P.	Voce di E.P.	u.m.	prezzo u.	quantità	importo	% manod.	manodopera
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	€ 36,39	84	€ 3.056,76	100,00	€ 3.056,76
01.P24.A10.010	Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacità di m³ 1,000 (peso operativo oltre 150 e fino a 250 n)	h	€ 110,04	8	€ 880,32	35,69	€ 314,19
18.A65.A20.010	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a ... o con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) senza rimozione dei materiali di risulta	m²	€ 0,43	25150	€ 10.814,50	80	€ 8.651,60
01.P24.G20.010	Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore A catena con lama non inferiore a cm 45	h	4,12	68	€ 280,16	-	€ -
01.P24.C50.005	Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata sino a q 17 - compreso l'autista	h	€ 53,16	4	€ 212,64	68,46	€ 145,57
01.P26.A60.010	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto inferiori a 5 km	mc	€ 2,01	80	€ 160,80	46,95	€ 75,50
	Totale lavori soggetti a ribasso				€ 15.405,18		€ 12.243,62
Sicurezza							
28.A05.E05.005	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240	m	€ 6,98	40	€ 279,20		
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per	cad	€ 11,12	4	€ 44,48		
	Totale oneri sicurezza				€ 323,68		
	Totale lavori (compreso sicurezza)				€ 15.728,86		€ 12.243,62

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	
Voce	importo
Oneri per la sicurezza	€ 323,68
Manodopera	€ 12.243,62
Totale oneri non soggetti a ribasso	€ 12.567,30

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 15.405,18
di cui manodopera	€ 12.243,62
Oneri per la sicurezza	€ 323,68
IVA 22 % su totale lavori	€ 3.460,35
TOTALE COMPLESSIVO SCHEDA	€ 19.189,21



SCHEDA 14_2025_GI

Codice A.T.O.

7

STATO INTERVENTO MO

PRIORITA' 1

manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo dei versanti, comprensive quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali)

COMUNE INTERESSATO DALL'INTERVENTO Giaveno

BACINO Romarolo

SOGGETTO REALIZZATORE Comune di Giaveno


Inquadramento territoriale Pista di accesso all'alveo del Sangone, dall'ex manifattura e fino a Pontepietra, per uno sviluppo di 1250 m circa.

Descrizione intervento
L'intervento prevede:
- il decespugliamento delle banchine e della carreggiata stradale;
- la manutenzione del fondo stradale, mediante la colmataura di buche ed il ripristino dei tratti in erosione

COMPUTO METRICO							
Codice E.P.	Voce di E.P.	u.m.	prezzo u.	quantità	importo	% manod.	manodopera
01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali	h	€ 36,39	8	€ 291,12	100,00	€ 291,12
01.P24.A28.005	Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.	h	€ 56,88	2	€ 113,76	69,05	€ 78,55
18.A65.A20.010	Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a ... o con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) senza rimozione dei materiali di risulta	m²	€ 0,29	1250	€ 362,50	80,00	€ 290,00
01.P24.G20.010	Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore A catena con lama non inferiore a cm 45	h	4,12	4	€ 16,48	-	€ -
01.P03.B70.005	Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione	m³	€ 29,54	20	€ 590,80	-	€ -
01.A21.A20.005	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... goma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.	m³	€ 7,46	20	€ 149,20	59,56	€ 88,86
	Totale lavori soggetti a ribasso				€ 1.523,86		€ 748,53
Sicurezza							
28.A05.E05.005	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240	m	€ 6,98	20	€ 139,60		
28.A20.A05.010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per	cad	€ 11,12	1	€ 11,12		
	Totale oneri sicurezza				€ 150,72		
	Totale lavori (compreso sicurezza)				€ 1.674,58		€ 748,53

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO	
Voce	importo
Oneri per la sicurezza	€ 150,72
Manodopera	€ 748,53
Totale oneri non soggetti a ribasso	€ 899,25

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.523,86
di cui manodopera	€ 748,53
Oneri per la sicurezza	€ 150,72
IVA 22 % su totale lavori	€ 368,41
TOTALE COMPLESSIVO SCHEDA	€ 2.042,99



QUADRO ECONOMICO		
Importo lavori soggetti a ribasso	€	1.633,94
di cui manodopera	€	660,85
Oneri per la sicurezza	€	80,92
IVA 22 % su totale lavori	€	377,27
TOTALE COMPLESSIVO SCHEDA	€	2.092,13

