



**CITTA' DI GIAVENO**  
**Città Metropolitana di Torino**

Area Lavori Pubblici  
Via Ugo Scaletta n. 7 10094 GIAVENO (TO)  
Tel. 011/9326461- 462

e-mail: [lavoripubblici@giaveno.it](mailto:lavoripubblici@giaveno.it) PEC: [lavoripubblici@cert.comune.giaveno.to.it](mailto:lavoripubblici@cert.comune.giaveno.to.it)

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE, E VIE CITTADINE**  
**ANNO 2024 - BORGATE**

**ELENCO PREZZI**

15 Ottobre 2024

Il Progettista  
Geom. Elena Paviolo

Il Responsabile Area Tecnica  
Arch. Paolo Caligaris

**ASFALTATURE 2024**  
**ELENCO PREZZI \_ PREZZIARIO REGIONALE 2024**

Num. d'ord.	Num. Prezziario	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	FATTORI	Prezzo 2024	MANODOPERA/ NOTE
			U.M.	€.	
1	01.A22.A20	<b>Preparazione di pavimentazione</b> esistente, per stesa di tappeti bituminosi, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose, compreso l'estirpamento dell'erba esistente fra i ciottoli, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione e mezzo di opera			
	01.A22.A20.015	Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti	mq	€ 0,78	86,95%
2	01.A22.E05	<b>Scarifica di pavimentazione bituminosa</b> con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.			
	01.A22.E05.105	INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm	mq	€ 4,86	30,11%
3	29.P15.A15.010	<b>miscela bituminosa</b> diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)	mq	€ 21,46	
4	07.A19.S30.020	<b>Modifica di quota</b> del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm;	n	€ 50,82	74,44%
5	01.A22.A90	<b>Provvista e stesa di emulsione</b> bituminosa al 55% di bitume in ragione di			
	01.A22.A90.006	Kg 0,800/m <sup>2</sup> ,per ancoraggio sullo strato di base	mq	€ 1,04	16,62%
6	01.A22.B10	<b>Provvista e stesa a tappeto</b> di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massiccata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio			
	01.A22.B10.015	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 4	mq	€ 9,77	11,33%
	01.A22.B00	<b>Provvista e stesa di conglomerato bituminoso</b> per strato di collegamento ( <b>binder</b> ), conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio			
	01.A22.B00.010	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi	mq	€ 9,24	11,72%