

CITTA' DI GIAVENO

Citta' metropolitana di Torino AREA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Via Marchini n° 2 10094 GIAVENO (TO)

Oggetto:

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (Art. 43 L.R. n. 56/77 e s.m.i.)

Proprieta':

PRASSOLI Franca

MUCCINO Juri Domenico

cf. PRS FNC 48S59 L219W

cf. MCC JDM 75T04 L219G

Localita':

Giaveno via Sant'Ambrogio n. snc.

Area Rif. n 5a.8.4

INCIDENZA MANO D'OPERA

Elaborato

R10



scala: file:

REV.

DESCRIZIONE emissione

DATA 11.04.2024 REDATTORE G.B

BATTAGLIOTTI ARCH. GIORGIO

Via XX Settembre, 40 – GIAVENO – 10094 – TORINO

tel. 0119.376.040

 $e\hbox{-}mail\hbox{:}\ \underline{studio.battagliotti@virgilio.it} \quad \hbox{PEC:}\ \underline{a.battagliotti@architettitorinopec.it}$

cod. fisc. BTT GRG 69M17 I024D-p.IVA 08429580015

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
d'ordine	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantitu	Unitario	TOTALE	manodopera	%
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
	VIABILITA' STRADALE					
Nr. 1	01.A01.A05.010 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere (In assenza di alberi)- strada pubblica, scotico da mantenere in cantiere Sommano m³	144,906	5,44	788,29	628,89	79,7794
Nr. 2	01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm					
	Sommano m ³	241,170	4,62	1.114,21	887,51	79,6537
Nr. 3	01.A01.C60.010 Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a mano del materiale, escluso l'utilizzo di mezzi meccanici Entro l'area del cantiere					
	Sommano m³	144,906	46,07	6.675,82	5.319,50	79,6831
Nr. 4	25.A02.A15.005 Sovrapprezzo per trasporto a impianto di smaltimento Sovraprezzo per trasporto oltre i 5 km dal punto piu' vicino del cantiere con autocarro, per ogni m3 e km, esclusi oneri di conferimento e tributi qualora dovuti. Misurato per il solo viaggio di andata. Sommano m³	240,660	0,31	74,60	60,16	80,6452
Nr. 5	Listino Cavit S.p.a Compenso alla discariche autorizzate e realizzate secondo D.Lgs 13/01/2003 n.36 per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo alla caratteristica del rifiuto Rifiuto ammissibile in discarica rifiuti inerti (art. 5 DM 27/09/2010)					
	Sommano t.	409,122	12,20	4.991,29	3.976,67	79,6721
Nr. 6	01.A21.A10.010 Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio - terrosi di origine naturale steso a strati o cordoli di cm 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo statico pesante o vibrante con effetto fino a 60 tonnellate per un periodo non inferiore alle ore 6 ogni 100 m³ di rilevato e comunque fino al raggiungimento di un soddisfacente grado di costipamento, secondo le disposizioni					

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPC	D R T I	соѕто	incid.
d'ordine	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	Unitario	TOTALE	manodopera	%
	impartite dalla direzione lavori, misurato in opera (Materiali forniti dalla ditta, previa accettazione della direzione lavori) Sommano m³	144,906	35,21	5.102,14	4.066,06	79,6933
Nr. 7	01.P03.B20.005 Misto frantumato (stabilizzato) Sommano m³	144,906	29,30	4.245,75	3.383,56	79,6928
Nr. 8	01.A21.A20.005 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati (Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.) Sommano m³	386,416	7,18	2.774,47	2.214,17	79,8050
Nr. 9	01.A21.A50.005 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori (Per spessore finito superiore a 30 cm) Sommano m²	483,020	2,07	999,85	796,98	79,7101
Nr. 10	01.A22.A80.020 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante (Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8) Sommano m²	483,020	16,01	7.733,15	6.158,50	79,6377
Nr. 11	01.A22.B08.005 Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C In ragione di kg 1/m² Sommano m²	483,020	1,17	565,13	449,21	79,4872
Nr. 12	01.A22.G05.005 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della	•	·		,	

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità -	IMPO	RTI	соѕто	incid.
d'ordine	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	TOTALE	manodopera	%
	compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio (Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a (soft)) Sommano m²	483,020	8,67	4.187,78	3.337,66	79,7001
Nr. 13	01.A21.B35.005 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali di ripristini,nonche' nella zona di contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, effettuata con speciale mastice di bitume modificato con polimeri cosi' come descritto all'articolop10a59005, colato a caldo previa pulizia, asportazione di eventuali irregolarita' superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica, compresa ogni fornitura ed onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per quantitativi superiori a m 150da effettuarsi					
	nella stessa zona Della larghezza di cm8-10 Sommano m	13,050	2,53	33,02	26,36	79,8419
	SEGNALAZIONE STRADALE					
Nr. 14	04.P83.C02.005 Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente Strisce di mezzeria, corsia, ecc. per ogni metro lineare di striscia effettivamente spruzzata. Striscia di larghezza di 12 cm	440.000	0.00	440.40	05.54	00.0000
	Sommano m	149,280	0,80	119,42	95,54	80,0000
Nr. 15	O4.P80.A01.025 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul supporto così preparato verra applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 900 mm, sp. 15/10, AI, E.G.					70.005
	Sommano cad	2,000	38,15	76,30	60,80	79,6855
Nr. 16	04.P83.A01.005					

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPC	RTI	соѕто	incid.
d'ordine	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	Unitario	TOTALE	manodopera	%
	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente.	0,900	4,26	3,83	3,05	79,5775
Nr. 17	04.P80.D01.005 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino	0,000	1,20	0,00	0,00	70,0170
	Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h fino a 2.80 m Sommano cad	2,000	20,46	40,92	32,62	79,7165
Nr. 18	04.P84.A04.005 Posa segnaletica verticale					
	Posa in opera di sostegno profilato a C in acciaio Fe 360, sez.80x120x80, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. Posa sostegno profilato a C	2,000	33,44	66,88	53,30	79,6950
	MARCIAPIEDE					
Nr. 19	01.A01.A05.010 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere (In assenza di alberi)- strada pubblica, scotico da mantenere in cantiere Sommano m³	30,759	5,44	167,33	133,49	79,7794
Nr. 20	01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e					

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPO	RTI	соѕто	incid.
d'ordine	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	Unitario	TOTALE	manodopera	%
	sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm					
	Sommano m³	51,265	4,62	236,84	188,65	79,6537
Nr. 21	01.A01.C60.010 Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a mano del materiale, escluso l'utilizzo di mezzi meccanici Entro l'area del cantiere					
	Sommano m ³	30,759	46,07	1.417,07	1.129,17	79,6831
Nr. 22	01.P05.B50.010 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato (sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa)					
	Sommano m	60,210	11,41	687,00	547,31	79,6670
Nr. 23	O1.A23.B50.005 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa (Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza)					
Nr. 24	O1.A23.A10.005 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato, secondo le indicazioni della d.l., esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Dello spessore di cm 10	60,210	16,90	1.017,55	810,43	79,6450
	compressi Sommano m²	102,530	21,73	2.227,98	1.774,80	79,6595

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPC	RTI	COSTO	incid.
d'ordine	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	Unitario	TOTALE	manodopera	%
	e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro Sommano kg	1.435,000	1,58	2.267,30	1.808,10	79,7468
Nr. 26	01.P11.B42.040 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' (Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero)					
	Sommano m²	120,530	18,70	2.253,91	1.795,90	79,6791
Nr. 27	01.A23.C90.005 Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori Dello spessore di cm 10					
	Sommano m²	102,530	13,28	1.361,60	1.084,77	79,6687
	PARCHEGGIO E AREE VERDI					
Nr. 28	01.A01.A05.010 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere (In assenza di alberi)- strada pubblica, scotico da mantenere in cantiere					
	Sommano m³	96,888	5,44	527,07	420,49	79,7794
Nr. 29	O1.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm					
	Sommano m³	161,480	4,62	746,04	594,25	79,6537
Nr. 30	01.A01.C60.010 Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a mano del materiale, escluso l'utilizzo di mezzi meccanici Entro l'area del cantiere	00.000	40.07	A 460 00	2 550 70	70.0004
No. 04	Sommano m³	96,888	46,07	4.463,63	3.556,76	79,6831
Nr. 31	01.P03.B20.005 Misto frantumato (stabilizzato) Sommano m³	30,750	29,30	900,98	718,02	79,6928
Nr. 32	01.A21.A20.005 Spandimento di materiali vari per spessori					

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		соѕто	incid.
d'ordine	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantitu	Unitario	TOTALE	manodopera	%
	superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati (Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.) Sommano m³	30,750	7,18	220,79	176,20	79,8050
Nr. 33	01.A21.A50.005 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori (Per spessore finito superiore a 30 cm)					
	Sommano m²	102,530	2,07	212,24	169,18	79,7101
Nr. 34	01.P11.B42.040 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' (Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero) Sommano m²	6,250	18,70	116,88	93,13	79,6791
Nr. 35	01.A23.C80.010 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura (Dello spessore di cm 7 e 8) Sommano m²	6,250	13,93	87,06	69,37	79,6841
Nr. 36	01.P11.B44.005 Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi (Spessore cm 7-8) Sommano m²	100,000	27,63	2.763,00		
Nr. 37	01.A23.C90.005 Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori Dello spessore di cm 10	100.000	12.20	1 220 00	4 050 00	70 6607
Nr. 38	Sommano m² 19.P03.A35.030 PAVIMENTAZIONI SPORTIVE (Formazione di	100,000	13,28	1.328,00	1.058,00	79,6687

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPC	RTI	соѕто	incid.
d'ordine	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	Unitario	TOTALE	manodopera	%
	tappeto erboso in terra vegetale precedentemente accantonata, pulita, mista a sabbia e torba; livellamento, cilindratura con rullo leggero, erpicatura, concimazione, seminagione con interramento del seme e cura del tappeto erboso, integrazione della semina nelle zone di minore attecchimento e primo taglio dell'erba dopo il quale avverra la consegna del campo di calcio al committente. Spessore tappeto erboso cm 15 (Ca)) Sommano m²	58,790	5,45	320,41	255,15	79,6330
	AREA VERDE					
Nr. 39	01.A01.A05.010 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere (In assenza di alberi)- strada pubblica, scotico da mantenere in cantiere					
	Sommano m³	66,138	5,44	359,79	287,04	79,7794
Nr. 40	01.A01.A10.010 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm					
	Sommano m ³	66,138	4,62	305,56	243,39	79,6537
Nr. 41	01.A01.C60.010 Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a mano del materiale, escluso l'utilizzo di mezzi meccanici Entro l'area del cantiere Sommano m³	66,138	46,07	3.046,98	2.427,93	79,6831
Nr. 42	25.A02.A15.005 Sovrapprezzo per trasporto a impianto di smaltimento Sovraprezzo per trasporto oltre i 5 km dal punto piu' vicino del cantiere con autocarro, per ogni m3 e km, esclusi oneri di conferimento e tributi qualora dovuti. Misurato per il solo viaggio di andata. Sommano m³	1.918,002	0,31	594,58	479,50	80,6452
Nr. 42		,	5,51	50 1,50		55,0102
Nr. 43	Listino Cavit S.p.a Compenso alla discariche autorizzate e realizzate secondo D.Lgs 13/01/2003 n.36 per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo alla caratteristica del rifiuto Rifiuto ammissibile in discarica rifiuti inerti (art. 5 DM 27/09/2010)					
	Sommano t.	138,108	12,20	1.684,92	1.342,41	79,6721

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPO	RTI	COSTO	incid.
d'ordine	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	Unitario	TOTALE	manodopera	%
Nr. 44	01.P05.B50.010 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato (sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa)					
	Sommano m	16,675	11,41	190,26	151,57	79,6670
Nr. 45	01.A23.B50.015 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto ad impianto di recupero e riciclo autorizzato;- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa (Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza)					
	Sommano m	16,675	18,93	315,66	251,63	79,714
Nr. 46	20.A27.A10.030 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta (Su cassonetto gia' preparato di cm 40, dissodamento sottofondo compresa la fornitura e stesa di terra agraria) Sommano m²	161,670	8,85	1.430,78	1.139,77	79,6610
Nr. 47	01.P27.A10.485 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore (Prunus pissardi, p.p.nigra cfr=10-12 ha=2.20 z)					
Nr. 48	O1.P27.A10.360 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul	3,000	47,45	142,35	113,43	79,6839

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPO	RTI	соѕто	incid.
d'ordine	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	Unitario	TOTALE	manodopera	%
	luogo del piantamento delle sottoelencate specie arboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terra h=altezza complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vaso z=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore (Liquidambar styraciflua cfr=10-12 ha=2.20 z) Sommano cad	5,000	54,10	270,50	215,55	79,6858
Nr. 49	20.A27.A64.005 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m 2 e altezza fuori terra di m 1.50 collegati con le relative smezzole, tre legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento (Buca di m 1.00x1.00x0.70)					
	Sommano cad	8,000	86,76	694,08	553,04	79,6796
Nr. 50	O7.A18.R72.005 Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, con problematiche; in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondita' media 1,50 m, esteso fino al pozzo o pozzetto di presa; compreso la rimozione della pavimentazione, le armature occorrenti per assicurare la stabilita' delle pareti, a cassero continuo anche se non recuperabile, l'estrazione delle materie scavate; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficolta' di circolazione (vie o luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato dall'Amministrazione Appaltante; compreso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra; compreso il carico, trasporto e smaltimento ad impianto di trattamento del materiale di risulta, il reinterro per una altezza di circa 50 cm con misto cementato e il restante con misto frantumato (stabilizzato), la stesa del nastro di segnalazione nonché il ripristino provvis. con materiale bituminoso caldo (binder); Il personale dell'Amministrazione Appaltante, ove presente, sarà da compensarsi a parte; Prese di diametro compreso tra 50 e 150 mm					

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPO	RTI	соѕто	incid.
d'ordine	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantitu	Unitario	TOTALE	manodopera	%
	Sommano cad	1,000	1.413,90	1.413,90	1.126,72	79,6888
Nr. 51	07.A17.Q20.005 Allacciamento alla rete (Allacciamento alla rete con montaggio e posa in opera di gruppo di manovra dn 60-150; esclusa la posa del pozzetto)	4 000	507.00	507.00	404.05	70 0007
	Sommano cad	1,000	507,28	507,28	404,25	79,6897
Nr. 52	07.A01.A15.005 Terreni naturali (Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m)					
	Sommano m ³	12,600	13,16	165,82	132,05	79,6353
Nr. 53	01.P03.A65.005 Sabbia di cava per operazioni di sabbiatura tipo lerite					
	Sommano kg	1.244,000	0,19	236,36	186,60	78,9474
Nr. 54	01.A21.A20.005 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati (Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.)	0.450	7.40	07.05	5445	70.0050
	Sommano m ³	9,450	7,18	67,85	54,15	79,8050
Nr. 55	07.P06.G05.035 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427 (SDR 17, PN 10, diam. 75 mm)					
	Sommano m	63,000	8,78	553,14	441,00	79,7267
Nr. 56	07.A09.I05.010 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere; per tubi diam. 40 - 63 mm					
	Sommano m	63,000	3,64	229,32	182,70	79,6703

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPC	RTI	соѕто	incid.
d'ordine	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	Unitario	TOTALE	manodopera	%
Nr. 57	07.P21.V20.010 Nastri (Nastro segnalatore tubo; larghezza 24 cm)					
	Sommano m	63,000	0,15	9,45	7,56	80,0000
Nr. 58	07.P07.H05.010 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine epossidiche atossiche; albero in acciaio inox, vite di collegamento interna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 65					
	Sommano cad	2,000	72,94	145,88	116,26	79,6956
Nr. 59	07.A14.N05.005 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere; per DN fino a 100 Sommano cad	2,000	16,91	33,82	26,94	79,6570
		2,000	10,51	55,52	20,04	73,0070
Nr. 60	07.P01.B05.005 Pozzi (Base per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x50 cm, spessore 4 cm) Sommano cad	2,000	14,09	28,18	22,46	79,7019
Nr. 61	07.P01.B05.010 Pozzi (Anello per pozzetto quadrato; misure esterne 50x50x50 cm, spessore 4 cm) Sommano cad	2,000	14,09	28,18	22,46	79,7019
Nr. 62	07.P01.B05.050 Pozzi ('Calotta per pozzo, altezza 40 cm; diametro interno 100 cm, spessore 10 cm) Sommano cad	2,000	62,66	125,32	99,84	79,6680
Nr. 63	07.A04.D05.010 Pozzi (Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 100 cm, composto da base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere) Sommano cad	2,000	199,55	399,10	318,04	79,6893
Nr. 64	07.P02.C25.005 Chiusini (Chiusino di manovra SMAT forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,5)					
	Sommano cad	2,000	63,93	127,86	101,88	79,6809
Nr. 65	07.P02.C25.025 Chiusini (Chiusino; misure 80x80 cm) Sommano cad	2,000	175,61	351,22	279,88	79,6879

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		соѕто	incid.
		Quantita	Unitario	TOTALE	manodopera	%
	RETE ENERGIA ELETTRICA					
Nr. 66	14.P01.A20.005 Scavo in trincea, meccanico o manuale, di larghezza commissionata, eseguito su terreno compatto di tipo stradale o di qualsiasi natura, compreso il carico ed il trasporto del materiale estratto sino ad impianto di trattamento autorizzato fino a m 2,00 di profondita' Sommano m³	15,120	24,20	365,90	291,66	79,7107
Nr. 67	01.A01.C60.010 Sovrapprezzo allo scavo in genere per carico, trasporto e scarico a mano del materiale, escluso l'utilizzo di mezzi meccanici Entro l'area del cantiere					
	Sommano m ³	15,120	46,07	696,58	555,06	79,6831
Nr. 68	14.P05.A45.010 Provvista e posa in scavo predisposto, di tubo/i rigidi o flessibili con relativi tappi di sigillatura in PVC, coperti con getto di calcestruzzo cementizio, dosato a kg 200/m³ di spessore minimo di cm 10 sull'esterno della/e tubazione/i inteso come sottofondo, rinfianchi, parte superiore; compresa la sigillatura di tutte le tubazioni: per tubi in PVC rigido spessorato arancio RAL 2003 tipo 302 - UNI 7443/85 diametro esterno cm 14 (per ogni foro in piu oltre al primo) Sommano m	126,000	14,35	1.808,10	1.441,44	79,7213
Nr. 69	01.A01.B90.010 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale (Eseguito con idonei mezzi meccanici.)					
	Sommano m³	7,560	7,52	56,85	45,36	79,7872
Nr. 70	13.P02.A45.005 Fornitura e posa in opera di pozzetto (Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.)	2,000	392,83	785,66	626,08	79,6884
Nr. 71	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 28.A05.D10.005 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,					
	spogliatoio e servizi di cantiere.					

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		соѕто	incid.
d'ordine			Unitario	TOTALE	manodopera	%
	Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese	1,000	454,64	454,64	362,30	79,6894
Nr. 72	28.A05.D10.010 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge					

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		соѕто	incid.
d'ordine			Unitario	TOTALE	manodopera	%
	da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Sommano cad	2,000	202,06	404,12	322,04	79,6892
Nr. 73	28.A05.E05.020 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m	88,200	7,48	659,74	525,67	79,6791
Nr. 74	28.A05.E60.005 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e					

Pallottanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in opera Sommano m² 8,000 33,95 271,84 216,64 79,6935	Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità -	IMPORTI		соѕто	incid.
metro quadrato di cancello posto in opera Sommano m² IMPIANTI Nr. 75 28.A15.A15.005 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi ufilizzatori ipotizzati: qui a torre-impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari, pulliscitavole, pilegaferri, macchina per infonaco premiscelato, macchina per infonaco sottofondi e apparecchi portatili, costituito da conduture di terra in rane isolato direttamente interrato da 25 mm² e n. 2 picchetti di accialio puncialo, temporaneo per la durata tella camilera Sommano cad MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Nr. 76 28.A20.A1.0.05 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione, posa e nolo fino a 1 mese Sommano cad Nr. 77 28.A20.A1.0.01 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione, solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad Nr. 78 28.A20.A15.005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa è nolo fino a 1 mese Sommano cad Nr. 79 28.A20.A15.010 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad Nr. 79 28.A20.A1.005 Sacchetto di zavorta per stabilizzare supporti mobili (cavaletti, basi per pali, sostepni) in PIVC di colora arancio, dimensione 69x40 cm (riempito con graniglia peso 13 kg) Sommano cad MISURE DI COORDINAMENTO Nr. 81 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovinitendere l'uso comune, prodisposizione specifica di elaborati progettuali ero relazioni etc	d'ordine			Unitario	TOTALE	manodopera	%
NY. 75 28.A15.A15.005 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio, grueta, sepde icciodri, pulisciavore, plegalerri, macchina per intonaco permiscelato, macchina per intonaco permiscelato, macchina per preparazione sottofondi a apparecchi portalii, costituito da condutore di terra in rame isolato direttamente interrato da 25 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato. temporaneo per la durata del cantiere Sommano cad MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA NY. 76 28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperta alla libera circolazione, posa e nolo fino a 1 mese Sommano cad 4,000 8,08 32,32 25,80 79,8267 NY. 77 28.A20.A10.010 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperta alla libera circolazione, solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad 4,000 1,38 5,52 4,40 79,7101 NY. 78 28.A20.A15.005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese Sommano cad 4,000 6,89 27,56 21,96 79,6807 NY. 79 28.A20.A15.010 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad 4,000 0,54 2,16 1,72 79,6296 NY. 80 28.A20.A15.010 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad 4,000 0,54 2,16 1,72 79,6296 NY. 80 28.A20.A15.005 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, cimensione föx40 cm (riempito con graniglia peso 13 kg) Sommano cad MISURE DI COORDINAMENTO NY. 81 28.A35.A05.005 Runioni, comunicazioni, presenza di personale a sovintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali sio relazioni etc		metro quadrato di cancello posto in opera	8,000	33,98	271,84	216,64	79,6939
iMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 MV) - appareach utilization i plotizzati: gru a torre, impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari, pulisciatoria, per intonaco premiscelato, macchina per integrazione sottofondi e appareachi portalii, costituito da condutore di terra in rame isolato direttamente interrato da 25 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato. temporaneo per la durata del cantiere Sommano cad MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Nr. 76 28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperta alla libera circolazione, posa e nolo fino a 1 mese successivo Sommano cad 4,000 8,08 32,32 25,80 79,8267 Nr. 77 28.A20.A10.010 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperta alla libera circolazione, solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad 4,000 1,38 5,52 4,40 79,7101 Nr. 78 28.A20.A15.005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese Sommano cad 4,000 6,89 27,56 21,96 79,6807 Nr. 79 28.A20.A15.010 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad 4,000 0,54 2,16 1,72 79,6296 Nr. 80 28.A20.A15.005 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancoi, dimensione foxi40 cm (riempito con graniglia peso 13 kg) Sommano cad MISURE DI COORDINAMENTO Nr. 81 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a soviritacioni, dimensione foxi40 cm (riempito con graniglia peso 13 kg) personale a soviritacioni etc Sommano cad 4,000 1,37 5,48 4,40 80,2920		IMPIANTI					
Nr. 76 28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1 mese Sommano cad Nr. 77 28.A20.A10.010 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad Nr. 78 28.A20.A15.005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese Sommano cad Nr. 79 28.A20.A15.010 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad Nr. 80 28.A20.A15.005 Sommano cad 4,000 6,89 27,56 21,96 79,6807 Nr. 80 28.A20.A17.005 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm (riempito con graniglia peso 13 kg) Sommano cad MISURE DI COORDINAMENTO Nr. 81 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovirintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc	Nr. 75	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per preparazione sottofondi e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 25 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato. temporaneo per la durata del cantiere	1,000	399,53	399,53	318,39	79,6911
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1 mese Sommano cad 4,000 8,08 32,32 25,80 79,8267 Nr. 77 28.A20.A10.010 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo Nr. 78 28.A20.A15.005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese Sommano cad 4,000 6,89 27,56 21,96 79,6807 Nr. 79 28.A20.A15.010 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad 4,000 0,54 2,16 1,72 79,6296 Nr. 80 28.A20.A17.005 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm (riempito con graniglia peso 13 kg) Sommano cad MISURE DI COORDINAMENTO Nr. 81 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc							
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad 4,000 1,38 5,52 4,40 79,7101 Nr. 78 28.A20.A15.005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese Sommano cad 4,000 6,89 27,56 21,96 79,6807 Nr. 79 28.A20.A15.010 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad 4,000 0,54 2,16 1,72 79,6296 Nr. 80 28.A20.A17.005 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm (riempito con graniglia peso 13 kg) Sommano cad 4,000 1,37 5,48 4,40 80,2920 MISURE DI COORDINAMENTO Nr. 81 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc	Nr. 76	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese	4,000	8,08	32,32	25,80	79,8267
Nr. 78 28.A20.A15.005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese Sommano cad A,000 6,89 27,56 21,96 79,6807 Nr. 79 28.A20.A15.010 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad A,000 0,54 2,16 1,72 79,6296 Nr. 80 28.A20.A17.005 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm (riempito con graniglia peso 13 kg) Sommano cad MISURE DI COORDINAMENTO Nr. 81 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc	Nr. 77	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese					
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese Sommano cad 4,000 6,89 27,56 21,96 79,6807 Nr. 79 28.A20.A15.010 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad 4,000 0,54 2,16 1,72 79,6296 Nr. 80 28.A20.A17.005 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm (riempito con graniglia peso 13 kg) Sommano cad 4,000 1,37 5,48 4,40 80,2920 MISURE DI COORDINAMENTO Nr. 81 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc			4,000	1,38	5,52	4,40	79,7101
Nr. 79 28.A20.A15.010 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad 4,000 0,54 21,96 79,6807 79,6807 Nr. 80 28.A20.A15.010 Sommano cad 4,000 0,54 2,16 1,72 79,6296 Nr. 80 28.A20.A17.005 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm (riempito con graniglia peso 13 kg) Sommano cad MISURE DI COORDINAMENTO Nr. 81 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc	Nr. 78	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 1					
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo Sommano cad 4,000 0,54 2,16 1,72 79,6296 Nr. 80 28.A20.A17.005 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm (riempito con graniglia peso 13 kg) Sommano cad 4,000 1,37 5,48 4,40 80,2920 Nr. 81 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc			4,000	6,89	27,56	21,96	79,6807
Nr. 80 28.A20.A17.005 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm (riempito con graniglia peso 13 kg) Sommano cad 4,000 1,37 5,48 4,40 80,2920 MISURE DI COORDINAMENTO Nr. 81 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc	Nr. 79	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni mese					
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm (riempito con graniglia peso 13 kg) Sommano cad MISURE DI COORDINAMENTO Nr. 81 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc		Sommano cad	4,000	0,54	2,16	1,72	79,6296
Nr. 81 28.A35.A05.005 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc	Nr. 80	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm (riempito con graniglia peso 13 kg)	4,000	1,37	5,48	4,40	80,2920
Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc		MISURE DI COORDINAMENTO					
	Nr. 81	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati					
		1: -	4,000	150,00	600,00	478,12	79,6867

Numero	INDICAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI		соѕто	incid.	
d'ordine	ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario TOTALE		manodopera	%	
	Parziale lavori a misura, Euro			82.949,67	63.902,80	77,0380	
	Totale			82.949,67	63.902,80	77,0380	

RIEPILOGO

RIEFILO	3 0		
	Totale	Manodopera	% Inc.
VIABILITA' STRADALE	39.285,50	31.305,25	79,687%
SEGNALAZIONE STRADALE	39.283,30	245,31	79,887 %
MARCIAPIEDE	11.636,58	9.272,61	79,685%
PARCHEGGIO E AREE VERDI	11.686,10	7.110,54	60,846%
AREA VERDE	9.035,46	7.205,27	79,744%
RETE IDRICA	4.422,68	3.522,79	79,653%
RETE ENERGIA ELETTRICA	3.713,09	2.959,60	79,707%
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO	1.790,34	1.426,65	79,686%
IMPIANTI	399,53	318,39	79,691%
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	73,04	58,28	79,792%
MISURE DI COORDINAMENTO	600,00	478,12	79,687%
TOTALE	82.949,67	63.902,81	77,038%
STIMA INCIDENZA MANODOPERA			Pagina 18